

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย 4 บ้านหนองแก หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลไร่สะท่อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานก่อสร้าง อบต.ไร่สะท่อน

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานถนนผิวจราจร ค.ส.ล.		
1	ทางเดิมไถคราดปรับระดับบดอัดแน่น	4,348.78	
2	ลูกรังปรับระดับบดอัดแน่น	11,809.39	
3	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	12,141.03	
4	คอนกรีต ค.2 (Fc' = 240 Ksc)	137,174.20	
5	ไม้แบบ + เคร่า + ค้ำยัน	6,446.88	
6	เหล็ก Welden Wire Ø 4 มม.# 0.20 ม.	13,487.76	
7	เหล็ก RB 15 mm.	2,562.55	
8	เหล็ก RB 19 mm.	611.80	
9	ลวดผูกเหล็ก	165.94	
10	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,427.86	
11	กระดาดชานอ้อย	272.48	
12	แอสฟัลท์ทาเหล็ก	1,134.88	
13	ตะปู	449.59	
14	ไหลทางหินคลุกบดอัดแน่น	7,038.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	199,071.30	(ปรับลด 71.30)
	ราคากลาง	199,000.00	
	ราคากลาง หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

.....ประธานกรรมการฯ

(นายจรัส แผนเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายสุรฉัตร หอมสนิท) นายช่างโยธาฯ

.....กรรมการ

(นางสาววิติมา กุญแจทอง) คุรุ ค.ศ.1