

สภากลางองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน แบบ OVER RAY สายชอย 6 หมู่ที่ 6

แบบ ปร.4

เส้นทาง สายชอย 6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ระยะทาง 178.00 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หนา 4 ซม. กว้าง 3.92 ม. ยาว 178.00 ม.

ประเภทของไหล่ทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างาน ต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร					
1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	697.76	8.77	6,119.36	
2	งานผิวจราจร ชนิด ASPHALTIC CONCRETE หนา 4 ซม.	ตร.ม.	697.76	167.24	116,693.38	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00			ต้องติดตั้ง
4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	35.60	280.00	9,968.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				132,780.74	
	Factor F				1.3624	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน				180,900.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ				180,800.00	(ปรับลด 100.48)
				(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน	

#REF!